

Atklāta konkursa

„Vienkāršotās renovācijas darbi Ķīpsalas peldbaseina ēkā, Ķīpsalas ielā 5, Rīgā”
RTU-2014/25

Rīga, 2014.gada 12.martā

Atbildes uz pretendentu iesniegtajiem jautājumiem

1. jautājums

Interneta vietnē www.rtu.lv sadaļā Iepirkumi ir ievietots nolikuma pielikums 25_BASEINS_TĀME. Vai šie darbu apjomi jāuzskata kā specifikācijas? (projekta ET sadaļā nav lapas EL.IS-Elektroiekārtu specifikācija).

Atbilde

Nolikuma pielikums 25_BASEINS_TĀME, attiecībā uz sadaļu EL.IS-Elektroiekārtu specifikācija, ir jāuzskata par specifikāciju.

2. jautājums

Nolikuma pielikumā 25 BASEĪNS TĀME Būvniecības koptāmes formā ir ietverti „Projektēšanas darbi”. Vai piedāvājumā jāiekļauj projektēšanas izdevumi, ja jā, tad kādiem darbiem?

Atbilde

Projektēšanas darbu izdevumi piedāvājumā nav jāiekļauj.

3. jautājums

Finanšu piedāvājuma formā (2.pielikums) ir paredzēta pasūtītāja rezerve EUR 80000. Vai šī pasūtītāja rezerve ir jāiekļauj Būvniecības koptāmē?

Atbilde

Pasūtītāja rezerve Būvniecības koptāmē nav jāiekļauj, tā tiek norādīta finanšu piedāvājumā.

4. jautājums

Nolikuma pielikumā 25_BASEINS_TĀME lokālā tāmē Nr. 1 Vispārceltnieciskie darbi sadaļā Fasādes siltināšana ir

1	Sastatņu montāžā, demontāžā, noma (asis 1-21, asīs A-O, asīs 21-1, asīs O-A, asīs 1-14, 14-1	m2	1.400,00
---	--	----	----------

Siltināmā fasāde atrodas augstuma no +5.100 līdz +12.290, tāpēc sastatnes atradīsies arī posmā no 0.000 līdz +5.100. Līdz ar to sastatņu apjomam jābūt 2440 m². Lūdzam skaidrojumu vai labot.

Atbilde

Ēkas jumta malu garumi ir 82 un 42m. Ēkas jumta perimetrs ir 248m.

Ēkas augstums no zemes līmeņa fasādēs asīs 1-21 un A-O ir 12,5m.

Ēkas augstums no zemes līmeņa fasādē 21-1 būvdarbu posmā starp asīm 14-1 ir 10m.

Ēkas augstums fasādē asīs O-A ir mainīgs. Posmā starp asīm O-F 50m garumā $h=12,5m$, posmā starp asīm F-B 24m garumā $h=8m$, posmā starp asīm B-A 8m garumā $h=10m$.

Vēršam uzmanību uz to, ka siltināmā fasāde ir slīpa, kas var apgrūtināt sastatņu montāžu. Iespējams, ka ir jāpielieto citi līdzekļi siltumizolācijas un apdares montāžai (piemēram, montējot no pacēlāja)

Vēršam uzmanību, ka fasādes asīs O-A siltināšana posmā starp asīm F-B ir jāveic virs mazā peldbaseina jumta. Izbūvējot sastatnes un veicot būvdarbus nav pieļaujama jumta seguma un siltumizolācijas bojāšana.

Ja izbūvē sastatnes vienlaicīgi pa visu ēkas perimetru, tad sastatņu laukums ir-

Fasāde asīs 1-21 (posmā 1-14) $42m(\text{platums}) \times 12,5m(h) = \underline{525m^2}$

Fasāde asīs A-O $82m(\text{platums}) \times 12,5m(h) = \underline{1025m^2}$

Fasādes asīs 21-1 (posmā 14-1) $42m(\text{platums}) \times 10m(h) = \underline{420m^2}$

Fasāde asīs O-A posmā O-F $50m(\text{platums}) \times 12,5 = \underline{625m^2}$, posmā F-B $24m \times 8m(h) = \underline{192m^2}$, posmā B-A $8m \times 10m(h) = \underline{80m^2}$

Viss kopā- 2867m²

Projekta ietvaros tika pieņemts, ka sastatnes tiks izbūvētas pa posmiem ik pa 2 fasādēm, tāpēc specifikācijā ir norādīts apjoms 1400m².