Būvprojekta izstrādātājs:	SIA "AP-HELP" Reģ. nr. 40103167083 Būvkomersanta reģ. nr. 11236-R Jur. ardese: Bišu iela 3, Spilve, Babītes pag., Babītes nov., LV-2101
Pasūtītājs:	RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Reģ. nr. 3341000709 Jur. adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1050
Pasūtījuma numurs:	2911/17-110/1
Būvobjekta nosaukums:	RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES VENTSPILS FILIĀLE
Būvobjekta adrese:	KULDĪGAS IELA 55, VENTSPILS, LV-3601 kadastra numurs: 27000050507001
Būvprojekta stadija:	BŪVPROJEKTS
Būvprojekta daļas vai sadaļas nosaukums:	AUTOMĀTISKĀ UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA
Daļas marka:	UAS
Būvkomersanta atbildīgā persona:	PĀVELS BEREZOVSKIS Z.V. (paraksts)
Daļas vadītājs:	ĒRIKS BEINAROVIČS (paraksts)

Rīga, 2018. gads

1503/18-110/1

Satura radītājs

Lapas caurejošais numurs*	Nosaukums	Marka
1	Titullapa	
2	Satura radītājs	
3	Komersanta reģistrācijas apliecības kopija	
4	Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija	
5	Projektētāja sertifikāta kopija	
6	AUATS sistēmas** projekta sertifikāts	
7	Skaidrojošs apraksts (lpp.1)	
8	Skaidrojošs apraksts (lpp.2)	
9	Atbildes reākcija uz ugunsgrēka trauksmi (lpp.1)	
10	Atbildes reākcija uz ugunsgrēka trauksmi (lpp.2)	
11	Visparīgo rādītāju lapa	UAS-1
12	Mācību telpu 1. stāva plāns ar AUATS sistēmu	UAS-2
13	Mācību telpu 2. stāva plāns ar AUATS sistēmu	UAS-3
14	Mācību telpu bēniņu plāns ar AUATS sistēmu	UAS-4
15	RTU zāles plāns ar AUATS sistēmu	UAS-5
16	Divstāvu mācību telpu 1. stāva plāns ar AUATS sistēmu	UAS-6
17	Divstāvu mācību telpu 2. stāva un bēniņu virs RTU zāles plāns ar AUATS sistēmu	UAS-7
18	AUATS sistēmas iekārtu principiālā slēguma shēma	UAS-8
19	AUATS sistēmas iekārtu tipveida slēguma shēma	UAS-9
20	AUATS sistēmas materiālu specifikācija	UAS-10
21	AUATS sistēmas akumulatoru kapacitātes aprēķins	UAS-11
22	AUATS sistēmas zonu (telpu) saraksts	UAS-12

**Lapas caurejošais numurs - lapu unikālais numurs (pēc kārtas), kurš atrodas katras lapas augšējā labajā stūrī*

***AUATS sistēma - automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma*

KOPIJA

LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

KOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

Nosaukums:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AP-HELP"

Veids: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Vienotais reģistrācijas numurs: 40103167083

Reģistrācijas datums komercreģistrā: 29.04.2008

Reģistrācijas vieta: Rīgā

Apliecības izdošanas datums: 29.04.2008

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
Valsts notārs Kadiķe Elita

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. Pērses iela 2, Rīga, LV-1011, Latvija
internets:http//www.ur.gov.lv

K 051216

Būvprojekta Nr. 2911/17-110/A izstrādei

KOPIJA PAREIZA
SIA "AP-HELP"
direktors
Pāvels Berezovskis
Rīga, 25.01.2018
z.v.

KOPIJA

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519 ♦ Tālrunis 371-67013100 ♦ Fakss 371-67280882 ♦ E-pasts: pasts@em.gov.lv

LĒMUMS

Rīgā

20.12.2013. Nr.412- 9.1-3286

SIA „AP-HELP"
vienotais reģ. Nr. 40103167083
Anniņmuižas bulvāris 38 k-4 -53D
Rīga, LV-1067

Par komersanta reģistrāciju būvkomersantu reģistrā

Izskatot SIA „AP-HELP" 2013.gada 19.decembrī iesniegto iesniegumu reģistrācijai būvkomersantu reģistrā, secināju, ka SIA „AP-HELP" atbilst Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" (turpmāk – noteikumi) 4.punkta prasībām.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz noteikumu 7.1.apakšpunktu,

nolēmu:

reģistrēt **SIA „AP-HELP"** būvkomersantu reģistrā, piešķirot būvkomersanta reģistrācijas numuru: **11236-R** un nosakot ikgadējās informācijas iesniegšanas datumu: **20.decembris.**

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Atbildīgā amatpersona –
Būvniecības un mājokļu politikas departamenta
Sistēmu pārvaldības nodaļas vadītāja S.Soida

20.12.2013.
E.Lase, 67013049
elita.lase@em.gov.lv

Būvprojekta Nr. 29/M1_310/1 izstrādei

KOPIJA PAREIZA
SIA "AP-HELP"
direktors
Pāvels Berezovskis
Rīga, 25.01.2018
z.v.

KOPIJA

LATVIJAS ELEKTROENERĢĒTIĶU UN ENERGOBŪVNIEKU
ASOCIĀCIJAS SPECIALIZĒTAIS SERTIFIKĀCIJAS CENTRS
ŠMERĻA IELĀ 1, RĪGA, LV 1006, LATVIJA

SERTIFIKĀTS

Ēriks Beinarovičs

(pers.kods 130286-10218)

Sertifikāts apliecina, ka tā saņēmējs saskaņā ar Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas Specializētā Sertifikācijas centra nolikumu par sertifikātu izsniegšanas kārtību, kas atbilst LATAK 23.02.2017. un 23.02.2017. apstiprinātajām kvalifikācijas prasībām, ir kompetents veikt darbus šādās jomās:

Elektroietaišu līdz 1 kV projektēšana

1. Ugunsdzēsības un apsardzes sistēmas

Sertifikāts Nr. **3-01509**
Sfēras Nr. 09-70-00283
Sertifikāta izsniegšanas datums: **17.11.2017.**
Sertifikāta derīguma termiņš: **beztermiņa**
LEEA SpecSC lēmums: **Nr. 330, 15.11.2017.**

Aktuālākā informācija pieejama Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

LEEA Specializētā Sertifikācijas centra vadītāja
M. Kavosa

LA AK-S3-236

Būvprojekta Nr. 291/17-BV/1 izstrādei

KOPIJA PAREIZA
SIA "AP-HELP"
direktors
Pāvels Berezovskis
Rīga, 25.01.2018
z.v.

LVS CEN/TS 54-14:2004
standartā C. pielikuma b) apakšpunkts

PROJEKTA SERTIFIKĀTS

Nr. 2911/17-110/1-1

Objekta (aizsargājamas vietas) nosaukums, adrese, tālruņa numurs:

„RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES VENTSPILS FILIĀLE", Kuldīgas Iela 55, Ventspils, LV-3601, kadastra nr. 27000050507001, t. 63624710

Projektētāja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs:

SIA "AP-HELP ", reģistrācijas Nr. 40103167083, Bišu iela 3, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2101, t.27706112

Kā noteikts standarta CEN/TS 54-14 p.6.13, izpildītie projektēšanas darbi, uz kuriem attiecas šis sertifikāts, atspoguļoti rasējumos ar šādiem numuriem:

SIA „AP-HELP" projekta no 25.01.2018, Nr. 2911/17-110/1 UAS, „RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES VENTSPILS FILIĀLE", Kuldīgas Iela 55, Ventspils, LV-3601, kadastra nr. 27000050507001, lapās UAS-1 ... UAS-12

(projekta datums, numurs, nosaukums, adrese, rasējuma numurs(-i))

Mēs, SIA „AP-HELP" apliecinām, ka ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektu iepriekš minētajās telpās esam veikuši mēs, un sistēmas projekts atbilst attiecīgajiem ieteikumiem, kas rekomendēti CEN/TS 54-14 (ieskaitot prasības, kas uzskaitītas saskaņā ar p.5.6. sagatavotajā dokumentācijā), izņemot tās atkāpes, kas saskaņotas atbilstoši CEN/TS 54-14 p.4.3. un ir uzskaitītas zemāk.

Sistēmas tips:

Konvencionālā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

(konvencionālā/adrešu sistēma)

Personas paraksts, kas ir atbildīga par sistēmas projektu:

_____ 25.01.2018

(paraksts) (dd/mm/gggg)

SIA "AP-HELP" inženieris Ēriks Beinarovičs, sertifikāta Nr. 3-01509 SIA „AP-HELP" vārdā un uzdevumā

Informācija par atkāpēm no CEN TS 54-14 (vai dokumentu uzskaitījums, kuros dota šī informācija):

atkāpju no CEN/TS 54-14 nav

Papildu informācija:

nav

Skaidrojošs apraksts

1. Definīcijas

Objekts – projekta pasūtītāja ēka (telpas), kas atrodas Kuldīgas ielā 55, Ventspilī;

AUATS sistēma (vai Ugunsaizsardzības sistēma) – automātiska ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma;

PKI – pieņemšanas kontroles ierīce (AUATS sistēmas vadības pults);

VUGD – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

2. Vispārēji dati

Objekta lietošanas veids – V, objekta raksturojums – kiegeļu ēka, kas sastāv no 3 nodalījumiem: 2 stāvu macību telpu nodalījuma ar bēniņiem, 1 stāva RTU zāles ar bēniņiem un 2 stāvu mācību telpu nodalījuma.

Objektā ir projektēta AUATS sistēma, kas nodrošina Objekta telpu pilnu aizsardzību. Ugunsaizsardzības sistēmā paredzēts izmantot Objektā esošās vecas sistēmas iekārtas, ja tas atbilst spēka esošo normatīvo aktu un standartu prasībām un ir darba kartībā.

AUATS sistēmas projekts ir izstrādāts saskaņā ar:

- 2016. gada 19. aprīļa MK noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi";
- 2015. gada 30. jūnija Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība";
- 2015. gada 30. jūnija Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli"
- 2015. gada 12. jūnija Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana";
- 2014. gada 1. oktobra MK noteikumiem Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi";
- 2014. gada 1. oktobra MK noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
- LVS CEN/TS 54-14:2004 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai".

Projektējamā AUATS sistēmā paredzētas sekojošās funkcijas:

- ugunsgrēka atklāšana;
- trauksmes akustiskā signāla padošana manuāli (jebkurai personai pamanot ugunsgrēka izcelšanas pazīmēs vai citus apdraudējumus), vai automātiski, Ugunsaizsardzības sistēmai atklājot ugunsgrēku;
- trauksmes un bojājumu signālu pārraide uz apsardzes firmas speciālu pulti, kur diennakts režīmā dežurē apmācīts personāls (radioraidītāja montāžu un pieslēgšanu nodrošina pasūtītājs).

3. AUATS sistēmas ierīces

Ugunsaizsardzības sistēmā ir paredzēts izmantot:

- PKI INIM SMARTLINE 036;
- dūmu detektorus SensoMAG S30;
- siltuma detektorus SensoMAG R20;
- rokas detektorus (trauksmes pogas) FP/3RD;
- trauksmes sirēnas AH-03127S;
- trauksmes sirēnu ar gaismas indikāciju PSC-0013 (IP65).

4. AUATS sistēmas elektroapgāde

Ugunsaizsardzības sistēmai ir paredzēts pieslēgums pie 220V strāvas (no elektrosadales atsevišķas grupas automāta) PKI barošanai. Jāveic pasākumi (piemēram, uzlīmes ar uzrakstiem par piekļuves ierobežojumu), lai novērstu neatļautu/nesankcionētu atvienošanu no galvenā elektroapgādes avota.

Ugunsaizsardzības sistēmas pasūtītājs nodrošina PKI atrašanās vietas pietiekoši lielu apgaismojuma līmeni, tai skaitā avārijas apgaismojumu elektrības atslēgšanas gadījumiem, lai PKI marķējumi un vizuālas norādes būtu viegli saskatāmas un salasāmas.

Lai nodrošinātos pret iespējamiem iekārtas bojājumiem vai strāvas padeves pārtraukumiem, saskaņā ar PKI ražotāja noteikumiem, ir paredzēta rezerves elektroapgāde no akumulatora baterijām – 2x18Ah 12V.

Akumulatoru kapacitāte aprēķināta tā, lai būtu spējīga uzturēt Ugunsaizsardzības sistēmas darbību bez elektrības padošanas vismaz 30 stundas dežūrrežīmā un ar atlikušo kapacitāti nodrošināt trauksmes slodzi vismaz uz 30 minūtēm.

5. AUATS sistēmas darbības principi

Paredzēta Objekta telpu sadalīšana atklāšanas zonās tā, lai trauksmes izcelšanas vieta būtu ātri nosakāma pēc indikācijas iekārtas rādījumiem.

Paredzēta trauksmes sirēnas ar gaismas indikāciju (IP65 klases) uzstādīšana uz Objekta ārsienām, lai pievērstu lielāku uzmanību Ugunsaizsardzības sistēmas trauksmes signālam.

Telpās, kur var veidoties īpašie apkārtējās vides apstākļi, paredzēts uzstādīt siltuma detektorus, lai izvairītos no viltus trauksmēm.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Teksta sadaļas nosaukums
UAS daļas vadītājs	Beinarovičs		25.01.2018	Skaidrojošs apraksts (lpp.1)
Tehniskais izstrādātājs	Kuzmina		25.01.2018	

6. AUATS sistēmas instalācijas nosacījumi

Ugunsaizsardzības sistēmas vadu un kabeļu montāžu veic, ievērojot Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības.

Montējot kabeļus caur starpsienām un pārsegumiem, tos ievelk caurulēs vai speciālos kabeļu kanālos, izveidotus caurumus noblīvē ar ugunsizturīgiem materiāliem. Kabeļus nedrīkst iemūrēt būvkonstrukcijās. Projektā paredzēta HILTI ugunsizturīgu vadu paplākšņu izmantošana caurumu aiztaisīšanai ugunsdrošu nodalījumu sienās, grīdās un griestos. Ugunsizturīgas vadu paplāksnes nedrīkst krāsot, tās izmanto caurumiem ar diametru līdz 25 mm. Caurumu aiztaisīšanai cita veida sienās, grīdās un griestos pieļaujama citu ugunsizturīgu materiālu (piemēram, ugunsdrošas mastikas vai putu) izmantošana.

Projektā paredzēts izmantot ugunsizturīgus kabeļus (vismaz EI30 klases) trauksmes sirēnu līnijām un PKI elektroapgādei.

Ugunsizturīgu kabeļu piestiprināšanai izmanto ugunsizturīgus stiprinājumus.

Instalācijas laikā veic detektoru marķējumu. Identifikācijas numuriem jābūt redzamiem no grīdas, nelietojot kāpnes, vai citas ierīces. Ja ir nepieciešams veikt kabeļu savienojumus, tas ievieto piemērotā, pieejamā un identificējamā savienojuma kārbā, lai novērstu to sajaukšanu ar citām ierīcēm.

Instalācijas laikā veic vecās AUATS sistēmas ierīču un vadu, ja tādi ir Objektā, demontāžu.

Detektoru montāžas laika ievēro sekojošus attālumus:

- no dūmu detektoriem līdz sienām – ne vairāk, kā 5.30m;
- starp dūmu detektoriem – ne vairāk, kā 10.6m;
- no siltuma detektoriem līdz sienām – ne vairāk, kā 3.50m;
- starp siltuma detektoriem – ne vairāk, kā 7.00m;
- starp dūmu un siltuma detektoriem – ne vairāk, kā 8.80m;
- no jebkura detektora līdz sienām vai citiem šķēršļiem – ne mazāk, kā 0.50m.

Paredzēta vienāda skaņas iekārtu trauksmes signāla izmantošana visās Objekta ēkas telpās. Sirēnām AH-03127S lieto skaņas signāla toņi 10100, sirēnām PSC-013 lieto signāla toņi 11001 (11001 nozīme sirēnas slēdžu pozīcijas).

Rokas detektoru (trauksmes pogu) montāžu veic 1.20-1.60m augstuma no grīdas līmeņa robežās. Trauksmes sirēnu montāžu veic 2.2m – 2.8m augstuma no grīdas līmeņa robežās. Telpās ar piekārtiem griestiem sirēnas montē zem piekārtiem griestiem. Trauksmes sirēnu montāžu uz ārsienām veic ne zemāk, kā 2.50m augstumā. Uz Objekta ārsienas paredzēta trauksmes sirēnas ar gaismas indikāciju (IP65 klases) uzstādīšana.

Pasūtītājs nodrošina Ugunsaizsardzības sistēmas iekārtas un ierīces ar speciālām stacionārām aizsargierīcēm, ja tās var mehāniski bojāt. Aizsargierīces nedrīkst ietekmēt ugunsaizsardzības ierīču darbspēju un darbības parametrus.

7. AUATS sistēmas ekspluatācijas noteikumi

Pēc AUATS sistēmas nodošanas ekspluatācijā tās tehnisko apkopi veic atbilstoši Ugunsaizsardzības sistēmu būvniecību un ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu, piemērojamo standartu un Ugunsaizsardzības sistēmas elementu ražotāju prasībām, kā arī atbilstoši Objekta ekspluatācijas īpatnībām.

Bojājumu gadījumā Ugunsaizsardzības sistēmas darbspēju atjauno iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās vai bojājuma konstatēšanas brīža.

Ekspluatējot Ugunsaizsardzības sistēmu, aizliegts:

- tehniskajā projektā paredzētā ugunsgrēka detektora vietā uzstādīt cita tipa vai darbības principa detektoru, ja tiek ietekmēta Ugunsaizsardzības sistēmas darbspēja un funkciju izpilde;
- novietot materiālus un priekšmetus tuvāk par 0.50m no ugunsgrēka detektoriem;
- novietot apkures ierīces vai sildierīces tuvāk par 1.00m no ugunsgrēka detektora un no PKI;
- izvietot ventilācijas iekārtas un ierīces vai gaisa kondicionēšanas iekārtas un ierīces ugunsgrēka detektora tuvumā, ja tās var ietekmēt detektora darbību;
- aizkrāsot caurumu ugunsdrošus blīvējumu materiālus.

8. Noslēguma jautājumi

Rasējumi, materiālu saraksts, shēmas un citi projekta dokumenti viens otru papildina un, ja kāda pozīcija ir iekļauta vienā no tiem, tad tiek uzskatīts, ka tā iekļauta visos projekta dokumentos.

Ēkas rasējumi izpildīti uz pasūtītāja iesniegto rasējumu pamata.

Projektā minētie izstrādājumu nosaukumi ir tikai norāde uz nepieciešamajām kvalitātes prasībām. Tos var nomainīt pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot ar pasūtītāju.

Projektā materiālu specifikācijas lapā ir norādīts teorētiski aprēķināts materiālu un iekārtu daudzums. Montāžas laikā to daudzums var mainīties līdz pat par 10% no sākotnēji aprēķinātas vērtības.

Jebkuras atkāpes no projekta rakstiski saskaņo ar projektētāju.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Teksta sadaļas nosaukums
UAS daļas vadītājs	Beinarovičs		25.01.2018	Skaidrojošs apraksts (lpp.2)
Tehniskais izstrādātājs	Kuzmina		25.01.2018	

Ugunsgrēka gadījumā Objektā ir paredzēta evakuācijas kārtība saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā" un ievērojot Objekta evakuācijas plānos noradītus evakuācijas virzienus. Atkarībā no situācijas evakuējamās personas izvēlas piemērotāku evakuācijas maršrutu.

Ēkā var atrasties Objekta personāls, audzēkņi un apmeklētāji, cilvēku skaits objektā var būt:

- dienas laikā (pa darba dienām) – līdz 80 cilvēkiem;
- dienas laikā (pa brīvdienām un svētku dienām) – līdz 50 cilvēkiem;
- nakts laikā (pa darba dienām) – nav;
- nakts laikā (pa svētku dienām un brīvdienām) – nav.

Ugunsdzēsības apakšvienību paredzamais ierašanās laiks, saskaņā ar MK noteikumu prasībām ir 8 minūtes. Papildspēki var ierasties vēlāk, jo izbrauks no citiem rajoniem/daļām.

Objekta personāls, audzēkņi un apsardzes darbinieki ir instruēti par rīcību ugunsgrēka gadījumā. Objekta personāls, audzēkņi un apsardzes darbinieki var, ja tas nedraud dzīvībai un veselībai, pirms VUGD ierašanās uzsākt ugunsgrēka dzēšanu ar Objektā esošiem ugunsgrēka dzēšanas līdzekļiem. Kā arī, Objektā ir nozīmētas personas, kuras ir atbildīgas par evakuācijas veikšanu un evakuējamo personu uzskaiti.

Objekta ēkā esošie cilvēki tiek informēti par ugunsgrēka izcelšanos, dzirdot trauksmes signālu. Signālu padod, vai nu AUATS sistēma automātiski, piefiksējot ugunsgrēka pazīmes, vai nu jebkura persona, kura pamanīja ugunsgrēka izcelšanos, nospiežot AUATS sistēmas trauksmes pogu. Projektā paredzēta trauksmes skaņas signalizācijas ierīču uzstādīšana ar aprēķinu, lai trauksmes skaņas signāls būtu dzirdams jebkurā Objekta telpā.

Projektā ir paredzēta Objekta sadalīšana uz, pēc iespējas, lielāku zonu skaitu, lai ātrāk un efektīvāk noteiktu ugunsgrēka cilmvietu. Šīs paņēmiens paredzēts, ņemot vērā VUGD apakšvienību paredzamo ierašanās laiku, lai samazinātu iespējamos materiālos zaudējumus ugunsgrēka gadījumā.

Objektā AUATS sistēmai ir paredzēts viens kontroles posteņis. Tas ir PKI atrāšanās vietā – telpā 2.34, kur apsardzes darbinieki un/vai Objekta personāls var pārliecināties, kāds ir AUATS sistēmas iedarbošanās iemesls (ugunsgrēks, bojājums un tml.).

Konstatējot ugunsgrēka izcelšanos Objektā, ikvienas personas pienākums ir par to nekavējoties paziņot VUGD uz vienoto ārkārtējo situāciju tālruni 112.

Persona, kura ziņo par ugunsgrēku VUGD, to dara no vietas, kurā nav ugunsgrēka bīstamo faktoru klātbūtnes un sniedz sekojošu informāciju:

- ugunsgrēka izcelšanās vietas adrese:
  Kuldīgas iela 55, Ventspils;
- ugunsgrēka objekts:
  RTU filiāle;
- vai ir cietušie, vai nepieciešama citu dienestu palīdzība (VUGD dispečers izsūtīs visus citus nepieciešamos dienestus);
- savs vārds, uzvārds un telefona numurs, pa kuru iespējams pārzvanīt un saņemt papildus informāciju;
- atbild uz dispečera jautājumiem, sniedzot visu tam nepieciešamo informāciju līdz brīdim, kad klausuli noliek VUGD dispečers.

VUGD apakšvienībām nav nepieciešamas speciālas iekārtas, jo AUATS sistēmas PKI paredzētas tikai manuālas darbības un visa nepieciešamā informācija ir salasāma PKI displejā un uz PKI virsmas (lampiņas un uzraksti), kā arī pie PKI atrodas AUATS sistēmas zonu saraksts.

Objektā nav nepieciešami speciāli nosacījumi, lai mazinātu viltus trauksmes efektu.

Atbildes reakcija uz ugunsgrēka trauksmi ārpus Objekta darba laika atšķiras ar to, ka nav nepieciešams veikt cilvēku evakuāciju, jo Objektā šajā laikā nav cilvēku.

Objektā nav paredzēta rezerves elektroapgāde avārijas gadījumiem.

Zonu saraksts

Zonas Nr.	Nosaukums	Detektora tips	Stāvs/ līmenis
1	Vējtveris 1.1; Kāpņu telpa 1.9	R	1
2	Gaitenis 1.11; RTU zāle 1.46	R	1
3	RTU zāle 1.46	D	1
4	Gaitenis 1.11; Mācību telpa 1.15; Vīriešu WC 1.10; Vējtveris 1.1	D; S	1
5	Bibliotēka 1.19; Bibliotēka 1.18; Mācību telpa 1.17; Mācību telpa 1.16	D	1
6	Palīgtelpa 1.14; Palīgtelpa 1.13; Noliktava 1.12; Palīgtelpa 1.8; Palīgtelpa 1.7	D	1
7	Priekštelpa 1.3; Mācību telpa 1.4; Mācību telpa 1.5; Mācību telpa 1.6	D	1
8	Gaitenis 1.11; Mācību telpa 1.15; Vīriešu WC 1.10	D	1
9	Bibliotēka 1.19; Bibliotēka 1.18; Mācību telpa 1.17; Mācību telpa 1.16	D	1
10	Mācību telpa 1.4; Mācību telpa 1.5; Mācību telpa 1.6; Palīgtelpa 1.7	D	1
11	Kāpņu telpa 2.20; Kāpņu telpa 2.27	R	2
12	Mācību telpa 2.32; Mācību telpa 2.33; Mācību telpa 2.34; Birojs 2.36; Birojs 2.35	D	2
13	Vestibils 2.31; Gaitenis 2.24; Mācību telpa 2.30; Sieviešu WC 2.29; Priekštelpa 2.28	D; S	2
14	Kāpņu telpa 2.20	D	2
15	Pasniedzēju telpa 2.21; Noliktava 2.23; Mācību telpa 2.22; Mācību telpa 2.26; Mācību telpa 2.25	D; S	2
16	Mācību telpa 2.32; Mācību telpa 2.33; Mācību telpa 2.34; Birojs 2.36; Birojs 2.35	D	2
17	Vestibils 2.31; Gaitenis 2.24; Mācību telpa 2.30; Sieviešu WC 2.29; Priekštelpa 2.28	D	2
18	Pasniedzēju telpa 2.21; Mācību telpa 2.22; Mācību telpa 2.26; Mācību telpa 2.25	D	2
19	Kāpņu telpa 3.37	R	3
20	Kāpņu telpa 3.37	D	3
21	Telpa 3.45; Telpa 3.44; Telpa 3.38	S	3
22	Telpa 3.39; Telpa 3.40; Telpa 3.42; Telpa 3.41; Telpa 3.43	S	3
23	Vējtveris 1.47	R	1
24	Vējtveris 1.47; WC priekštelpa 1.52; WC 1.53	D; S	1
25	Laboratorija 1.51; Palīgtelpa 1.50; Telpa 1.49	D; S	1
26	Laboratorija 1.51; Telpa 1.49	D	1
27	Kāpņu telpa 2.54	R	2
28	Telpa 2.58; Kāpņu telpa 2.54; Palīgtelpa 2.57; Telpa 2.55; Bēniņi virs RTU zāles 2.56	D; S	2
29	Telpa 2.58; Kāpņu telpa 2.54; Telpa 2.55	D	2
30	Rezervē		
31	Rezervē		
32	Rezervē		
33	Rezervē		
34	Rezervē		
35	Rezervē		
36	Rezervē		

PIEZĪME: detektoru tipi: D – dūmu detektors, DS – dūmu staru detektors,
S – siltuma detektors, K – kombinētais detektors, R – rokas poga

Pasūtījuma nr.	2911/17-110/1	Arhīva nr.	04-18-110	Būvobjekta nosaukums: RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES VENTSPILS FILIĀLE adrese: KULDĪGAS IELA 55, VENTSPILS, LV-3601 kadastra numurs: 27000050507001	
Būvprojekta izstrādātāja nosaukums: SIA "AP-HELP"					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējuma lapas nosaukums	Rasējuma marka un numurs
UAS daļas vadītājs	Beinarovičs		25.01.2018	AUATS sistēmas zonu (telpu) saraksts	UAS-12
Tehniskais izstrādātājs	Kuzmina		25.01.2018		Mērogs
					b/m