

Nr.p.k.	Iekārtas, materiāli un to tehniskais raksturojums	Marka, tips	Mērvienība	Skaitis
1	Komutācijas skapis 19", 42U, 750x1200mm, Netshelter SX, perforētās durvis no abām pusēm	AR3340	k-ts	4
2	Komutācijas skapis 19", 42U, 800x800mm, Actassi VDS, perforētās durvis no abām pusēm	NSYVDS42U88N	k-ts	7
3	Komutācijas skapis 19", 24U, 800x800mm, Actassi VDS, perforētās durvis no abām pusēm	NSYVDS24U88N	k-ts	1
4	Ventilatoru panelis 19", 3-vent.	NSYECVT3V440	gab.	12
5	Termostata panelis 19"	NSYCRTM1UVTG	gab.	12
6	Vertikāls barošanas panelis ar aizsardzību (Schuco)	NSYAPUS12CB	gab.	8
7	Vertikāls barošanas panelis ar aizsardzību	AP7850B	gab.	8
8	Vertikālie kabeļu organizatori 42U	NSYPEPM42UBTR	gab.	16
9	Vertikālie kabeļu organizatori 42U	AR7511	gab.	8
10	Vertikālie kabeļu organizatori 24U	NSYPEPM24UBTR	gab.	2
11	Horizontālie kabeļu organizatori 19"	NSYCRTM1U40B	gab.	180
12	Komutācijas skapju zemēšanas komplekts		gab.	12
13	Komutācijas skapju montāžas komplekts		gab.	12
14	Savienojumu panelis 24xRJ45, kat.6, AMP Netconnect 0.5U 24-port Cat6 RJ-45 Compact UTP Patch Panel, Black	0-1711544-2	gab.	91
15	Savienojumu panelis optikai, 24 dz., MM		gab.	7
16	Savienojumu panelis optikai, 24 dz., SM	MCNP-1S-24-DLC S-C02	gab.	25
17	19" 3U Montāžas panelis (10x2 moduļiem)	TLD3U	gab.	4
18	19" 1U Montāžas panelis (10x2 moduļiem)	TLD1U	gab.	5
19	10x2 savienojumu modulis	CM-0110-PBT	gab.	40
20	Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch (JL256A)		gab.	8
21	Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch (JL254A)		gab.	18
22	Aruba 2530-24-PoE+ Switch (J9779A)		gab.	8
23	Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable (J9281D)		gab.	20
24	Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable (J9283D)		gab.	14
25	Aruba 10G SFP+ LC LR 10km MMF Transceiver (J9151E)		gab.	24
26	Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver (J4859D)		gab.	16
27	HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver (JD094B)		gab .	2
28	Aruba 5406R 16SFP+ v3 zI2 Switch (JL095A) Aruba 8p 1G/10GbE SFP+ v3 zI2 Mod (J9993A) 2 gabali.		gab	1
29	Aruba 5400R 1100W PoE+ zI2 PSU (J9829A)		gab	2
30	Aruba 24p 1000BASE-T PoE+ v3 zI2 Mod (J9986A)		gab	3
31	Aruba 12p PoE+ / 12p 1GbE SFP v3 zI2 Mod (J9989A)		gab	1
32	WiFi piekļuves punkts Aruba AP-303 (RW) Unified AP JZ320A ar AP-220-MNT-W1W Flat Surface Wall/Ceiling White AP Basic Flat Surface Mount Kit (JW047A)	Tips 1	gab.	67
33	WiFi piekļuves punkts Aruba Instant IAP-315 (RW) 802.11n/ac Dual 2x2:2/4x4:4 MU-MIMO Radio Integrated Antenna AP (JW811A) ar AP-220-MNT-W1W Flat Surface Wall/Ceiling White AP Basic Flat Surface Mount Kit (JW047A)	Tips 2	gab.	25
34	Optisko dzīslu kabelis (iekštelpu) 24dzīslu, SM, LSZH		m	600
35	Optisko dzīslu kabelis (iekštelpu) 24dzīslu, MM, LSZH		m	450
36	Optisko dzīslu kabelis (iekštelpu) 24dzīslu, SM, LSZH (starp stāviem)		m	700

37	Kabelis 4x2x0,5, kat.6, UTP, LSZH		m	90750
38	Kabelis 50x2x0,5	VMOHBU	m	200
39	Kabelis 100x2x0,5	VMOHBU	m	300
40	Rozete 2xRJ45, kat.6, z/a montāžai		gab.	381
41	Rozete 2xRJ45, kat.6, montāžai kabeļu penālī		gab.	344
42	Rozete RJ45, kat.6, virs apmetuma (WiFi)		gab.	96
43	Rozete RJ45, kat.6, virs apmetuma (ekrāns, kamera)		gab.	74
44	Rozete 2xRJ45, kat.6, virs apmetuma (projektors, ekrāns, kamera)		gab.	41
45	Rozete v/a RJ45, kat.6, (videokameras)		gab.	122
46	Izvadš RJ45, kat.6, (data)		gab.	45
47	Pieslēguma līzda RJ-45, kat.6		gab.	1058
48	Savienojuma kabelis RJ45-RJ45, kat.6, L=0,5m (KS)		gab.	600
49	Savienojuma kabelis RJ45-RJ45, kat.6, L=1,0m (KS)		gab.	600
50	Savienojuma kabelis RJ45-RJ45, kat.6, L=10,0m		gab.	100
51	Savienojuma kabelis RJ45-RJ45, kat.6, L=5,0m		gab.	200
52	Savienojuma kabelis RJ45-RJ45, kat.6, L=2,0m (Lietotājiem)		gab.	800
53	Savienojuma kabelis FO SM SC-LC, L=3,0m (KS)		gab.	34
54	Savienojuma kabelis FO SM LC-LC, L=3,0m (KS)		gab.	8
55	Spraudnis ar auklu FO, SM, LC		gab.	560
56	Spraudnis ar auklu FO, MM, LC		gab.	144
57	Spraudnis RJ45, kat.6		gab.	45
58	Caurule D=50mm,	Evocab HARD	m	120
59	Caurule D=20mm	Evoel FM	m	14000
60	Montāžas aksesuāri caurulēm		k-ts	1
61	Kabeļu plaukts stāvvadam 500mm	WIBE	m	25
62	Kabeļu plaukta stiprinājumi	WIBE	k-ts	1
63	Kabeļu plaukts stāvos 500mm, KHZSP	WIBE	m	1700
64	Kabeļu plaukta stiprinājumi	WIBE	k-ts	1
65	Kabeļu savilces, baltās	IMT38068	paka	200
66	Kabeļu penālis ar vāku 50x101		m	710
67	Optisko kabeļu mērījumi, protokols	FLUKE	k-ts	1
68	Data kabeļu mērījumi, protokols	FLUKE	k-ts	1
69	Izpildedokumentācija		k-ts	1
70	Kabeļa demontāža (LVRTC 48x SM)		m	200
71	Kabeļa demontāža (RTU 24x SM)		m	500
	Atvērumu aizdare			
1	Ugunsdrošs blīvējums starpstāvu pārsegumos un ugunsdrošajās sienās pēc DATA montāžas darbu pabeigšanas	Hilti vai ekvivalents	k-ts	1
2	Hermetizējošs blīvējums sienās pēc DATA montāžas darbu pabeigšanas	Hilti vai ekvivalents	k-ts	1
	Vispārīgie darbi			
1	Sistēmas konfigurēšanas un palaišanas darbi, programmnodrošinājums		k-ts	1
	Citi neuzskaitīti darbi un materiāli			
1	Citi neuzskaitīti darbi un materiāli		k-ts	1

Piezīmes:

1. Būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu, tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša, veikšana pilnā apmērā.