

Atklāta konkursa

„Būvdarbi RTU objektos ERAF līdzfinansētā projekta
„Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma
Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”

RTU-2013/95

Rīga, 2013.gada 27.augustā

Atbildes uz pretendentu iesniegtajiem jautājumiem

1.Jautājums

Tehniskā projekta materiālu apdares specifikācijā ir minēts, ka ir jāuzstāda alumīnija profila grīdlīstes (tāmē 1-28, pozīcijas tips 4). Sazinoties ar alumīnija profila grīdlīstu ražotāja izplatītāju Latvijā, tika noskaidrots un to arī apliecina pārstāvis, ka šīm alumīnija profila grīdlīstēm nav paredzēts līstu nobeiguma risinājums, līdz ar to nav skaidrības, kā tiktu risināta alumīnija grīdlīstu gala aizdare vietās, kur grīdlīste pienāk pie durvju aplodas utml.

Lūdzam precizēt šīs grīdlīstes nobeiguma risinājumus.

Atbilde

Vietās, kur grīdlīste beidzas atklāti, vai ar detaļu, kas plānāka par to, veidojams 90 grādu pagrieziens sienā, savienojot abas detaļas 45 grādu leņķī.

Tāpat ir pieļaujams aizstāt alumīnija grīdlīsti ar profilētu grīdlīsti (16 x 60), kas izgatavota no mitrumizturīgas, vidēji blīvas kokšķiedru plātnes, rūpnieciski aplīmējot to ar atbilstošās telpas

grīdas seguma materiālu. Profilējums skaņojams būvniecības gaitā ar arhitektu.

2.Jautājums

Tehniskā projekta materiālu apdares specifikācijā grīdas Tips 10 ir minēts materiāls ForboFlooring. Visos pārējos grīdas Tipos ir paredzēts Marmoleum dabīgais grīdas linolejs.

Lūdzam apstiprināt, ka tipu 10(Forbo Flooring) var aizstāt ar dabīgo linoleja materiālu ForboMarmoleumOhmex SD.

Atbilde

Ir pieļaujams aizstāt grīdas Tipu 10(Forbo Flooring) ar dabīgo linoleja materiālu ForboMarmoleumOhmex SD, ja pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz dokumentus (materiālu salīdzināšanas tabulas, ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), kas apliecina, ka materiāli ir ekvivalenti.

3.Jautājums

Pēc objekta apsekošanas konstatējām, ka zonā uz ass M/10-17, ir veikti labiekārtošanas darbi ar bruģa segumu, līdz ēkas ārsienai. Pēc rasējuma ARD – 1.4D griezum N-N, var redzēt, ka ir nepieciešama ēkas cokola daļas siltināšana. Lūdzam precizēt tāmes specifikāciju.

Atbilde

Citāts no apjomu tabulām: „dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāms kopā ar rasējumiem darba apjomu sastādīšanai”.

Tāmēs un apjomu tabulās nav un netiks norādīti visa veida palīgmateriāli un detaļas darbu veikšanai un detaļu montāžai. Pretendentam tas jāparedz patstāvīgi, atbilstoši projekta risinājumiem, ražotāju tehnoloģijām un pastāvošajiem būvnormatīviem.

Konkrēto darbu veikšanas izmaksu kopsummā paredzēt bruģa seguma demontāžu un montāžu pirms un pēc cokola daļas siltināšanas.