

RED B 2013.07.10

tips 7 griesti - papildināts ar piezīmi

tips 5 griesti - papildināts ar piezīmi

tips 5 griesti - apjomam pievienotas platības aiz iekārtiem režģveida griestiem

1. STĀVS - GRIESTU APDARE		griestu tipa Nr		tips 1	tips 1-1	tips 2	tips 3	tips 4	tips 5	tips 6	tips 7	tips 8	tips 9	tips 10	tips 11
		telpu grupas		halle	halle	laboratorijas,māc.t .,mācībsp.darba kab*.	gaiteni	tehniskās un palīgtelpas pagraba stāvā	gaiteni, kāpņu telpas, palīgtelpas; kabineti*, mācību telpas*	dušas telpas	sanmezgli	lielauditorijas	skaņu ierakstu studija	skaņu ierakstu studija-operatora telpa	skaņu ierakstu studijas telpas
		apdares veids		iekārtie preforētie, ģipškartona griesti I, krāsoti; m2	iekārtie preforētie, ģipškartona griesti II, modulveida; m2	iekārti, modulveida griesti I; m2	brīvi iekārtas vertikālas akust. plātnes; gab	pretputekļu pārklājums uz betona pārseguma; m2	krāsots pārsegums; m2	krāsots pārsegums; mitrās iekārtās; m2	metāla režģveida griesti; m2	iekārti, modulveida griesti II; m2	iekārtie preforētie, ģipškartona griesti - III, krāsoti ;m2	iekārtie preforētie, ģipškartona griesti IV, krāsoti ;m2	iekārtie ģipškartona griesti- krāsoti; m2
Nr plānā	telpas nosaukums	telpas platība no ekspl.	iekārtu griestu augstums no grīdas			*aiz iekārtiem modulgriestiem pārsegums krāsojams pa telpas perimetru un 30 cm zonā aiz iekārtiem griestiem			*aiz iekārtiem modulgriestiem pārsegums krāsojams pa telpas perimetru un 30 cm zonā aiz iekārtiem griestiem. Aiz iekārtiem režģveida griestiem pārsegums krāsojams		aiz iekārtiem režģveida griestiem pārsegums krāsojams		papildus griestiem tips 11	papildus griestiem tips 11	tai skaitā vertikālās plakne AVK iekārtu apšūšanai

### LIELAUDITORIJU APJOMS ; BŪVDARBU 1. ETAPS

1-59	Gaitenis	306,43	2,7				66,00		306,43							
1-62	Mācību auditorija	207,75	5,19;mainīgs									116,27				89,43
1-63	Apkopēja palīgtelpa	4,06	nav						4,06							
1-64	Vīriešu tualete	36,02	2,85						36,02		36,02					
1-68	Tualete cilvēkiem ar kustību trauc.	4,73	2,55						4,73		4,73					
1-71	Sieviešu tualete	39,90	2,85						39,90		39,90					
1-74	Laboratorijas telpa	26,85	2,8			19,50			12,30							
1-75	Laboratorijas telpa	65,97	2,8			56,19			20,10							
1-96	1. IT Komutatora skapis	2,63	nav						2,63							
Z1-1	Darbnīca	24,93	nav						24,93							
Z1-2	Tehniskā telpa	25,17	nav						25,17							
Z2-1	Darbnīca	24,98	nav						24,98							
Z2-2	Tehniskā telpa	25,17	nav						25,17							
Z3-1	Darbnīca	24,97	nav						24,97							
Z3-2	Tehniskā telpa	25,20	nav						25,20							
kopā neremontētās telpas; M2 vai skaits		844,76	16,55	0,00	0,00	75,69	66,00	0,00	576,59	0,00	80,65	116,27	0,00	0,00	0,00	89,43
<b>telpas, kurās ir veikts remonts par ERAF līdzekļiem</b>																
1-72	Mācību auditorija	208,08	5,19;mainīgs									116,27				89,43
1-76	Mācību auditorija	207,44	5,19;mainīgs									116,27				89,43
kopā (ERAF); M2 vai skaits		415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,54	0,00	0,00	0,00	178,86
kopā visās telpās 1. stāvā būv. 1. etapā		1260,28	0,00	0,00	0,00	75,69	66,00	0,00	576,59	0,00	80,65	348,81	0,00	0,00	0,00	268,29

Griestu apdares darbu apjomu tabula  
red. B  
lapa 1 no 10  
10.07.2013.

**ĒKAS GALVENAIS APJOMS; BŪVDARBU 2. ETAPS**

1-27	Mācību auditorija	47,33	2,75 / 3,38			42,41				14,65							
1-33	Mācību auditorija	34,29	2,75 / 3,38			30,97				9,60							
1-36a	Tehniskā telpa	34,07	nav							32,65							
1-36b	Tehniskā telpa	32,65	nav							34,07							
1-37	Apsardzes dienesta telpa	7,80	3,38			5,46				5,43							
1-41	Vestibils (tai skaitā garderobe; gaitenis 1-104; vertikālā plakne griestu līmeņa maiņas līnijā)	207,97	2,75 / 3,410	309,38	41,04												24,70
1-42	Pasniedzēju telpa	14,41	2,75 / 3,38			11,40				13,23							
1-43	Specializēta mācību auditorija	84,29	2,75 / 3,38			66,17				25,12							
1-52	Skaņu ierakstu studija (Tālmācības centrs)	46,24	3,62 / 3,42										13,1				53,89
1-53	Birojs (Tālmācības centrs)	14,07	3,62 / 3,42							5,06						11,08	14,07
1-54	Gaitenis (griestu apdares apjoms iekļauts 1-41 aprēķinā)	26,52	2,75														
1-55	Birojs (Tālmācības centrs)	32,57	2,75			18,70				21,56							
1-99	Studentu telpa	33,17	2,75 / 3,38			26,06				11,28							
1-101	2. IT servera telpa	36,10	nav							33,74							
1-103	Palīgtelpa	8,85	nav							8,85							
1-104	Gaitenis	18,64	2,75	18,64	5,04												
1-105	Garderobe (griestu apdares apjoms iekļauts 1-41 aprēķinā)	58,62	2,75 / 3,410														
1-106	Apkopēja palīgtelpa	2,10								2,10							
K-1	1. kāpņu telpa	57,83	nav							267,97							
kopā neremontētās telpas; M2 vai skaits		<b>797,52</b>		<b>328,02</b>	<b>46,08</b>	<b>201,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,10</b>	<b>11,08</b>	<b>92,66</b>		
<b>telpas, kurās ir veikts remonts par ERAF līdzekļiem</b>																	
	nav																
kopā (ERAF); M2 vai skaits		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
kopā visās telpās 1. stāvā būvn. 2. etapā		<b>797,52</b>		<b>328,02</b>	<b>46,08</b>	<b>201,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,10</b>	<b>11,08</b>	<b>92,66</b>		

**Griestu apdares darbu apjomu tabula  
red. B  
lapa 2 no 10  
10.07.2013.**

### ĒKAS GALVENAIS APJOMS; BŪVDARBU 3. ETAPS

1-2	Gaitenis	154,44	2,7			26,00		145,34					
1-4	Mācību auditorija	84,39	2,75 / 3,38			78,26		18,01					
1-15	Laboratorijas telpa	50,78	2,75 / 3,38			45,72		13,03					
1-16	Sieviešu tualete	12,20	3,38					12,20	12,20				
1-20	Tualete cilvēkiem ar kustību trauc.	4,73	2,75					4,73	4,73				
1-22	Vīriešu tualete	12,34	3,38					12,34	12,34				
1-23	Elektrosadales telpa	11,14	nav					10,09					
1-26	Mācību auditorija	87,36	2,75 / 3,38			81,58		18,05					
1-31	Mācību auditorija	50,49	2,75 / 3,38			45,61		13,15					
1-32	Mācību auditorija	51,01	2,75 / 3,38			45,61		13,15					
1-95	Gaitenis	12,53	nav					12,53					
1-100	Apkopēja palīgtelpa	4,37	nav					4,37					
K-2	2. kāpņu telpa	16,49	nav					76,05					
kopā neremontētās telpas; M2 vai skaits		<b>552,27</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,78</b>	<b>26,00</b>	<b>353,04</b>	<b>0,00</b>	<b>29,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### telpas, kurās ir veikts remonts par ERAF līdzekļiem

nav													
kopā (ERAF); M2 vai skaits		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### LEIC telpas

1-94	Gaitenis	60,44				9,00		46,64					
1-14	Laboratorijas telpa	98,56	2,75 / 3,38			27,97		11,59					
1-13	Laboratorijas telpa	15,03	2,75 / 3,38			13,04		6,86					
1-8	Laboratorijas telpa	49,53	2,75 / 3,38			45,65		13,54					
1-12	Noliktava	10,96						10,96					
1-7	Mācību auditorija	51,01	2,75 / 3,38			45,65		13,12					
1-11	Noliktava	3,70						3,70					
kopā (LEIC); M2 vai skaits		<b>289,23</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,31</b>	<b>9,00</b>	<b>106,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
kopā visās telpās 1. stāvā būv. 3. etapā		<b>841,50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429,09</b>	<b>35,00</b>	<b>459,45</b>	<b>0,00</b>	<b>29,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 1. STĀVA APRĒĶINS - KOPĀ VISOS ĒTAPOS

	griesti m2 / griestu tipa Nr	tips 1	tips 1-1	tips 2	tips 3	tips 4	tips 5	tips 6	tips 7	tips 8	tips 9	tips 10	tips 11	
1.ST	kopā neremontētās telpās (bez LEIC)	<b>2194,55</b>	<b>328,02</b>	<b>46,08</b>	<b>573,64</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1414,94</b>	<b>0,00</b>	<b>109,92</b>	<b>116,27</b>	<b>13,10</b>	<b>11,08</b>	<b>182,09</b>
1.ST	kopā telpās, kurā veikts rem. par ERAF līdz.	<b>415,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,86</b>
1.ST	kopā LEIC telpās	<b>289,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,31</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.ST	kopā visās telpās 1. stāvā	<b>2899,30</b>	<b>328,02</b>	<b>46,08</b>	<b>705,95</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1521,35</b>	<b>0,00</b>	<b>109,92</b>	<b>348,81</b>	<b>13,10</b>	<b>11,08</b>	<b>360,95</b>

Griestu apdares darbu apjomu tabula  
red. B  
lapa 3 no 10  
10.07.2013.

2. STĀVS - GRIESTU APDARE		griestu tipa Nr		tips 1	tips 1-1	tips 2	tips 3	tips 4	tips 5	tips 6	tips 7	tips 8	tips 9	tips 10	tips 11
		telpu grupas		halle	halle	laboratorijas,māc.t ,mācībbsp.darba kab*.	gaiteni	tehniskās un palīgtelpas pagraba stāvā	gaiteni, kāpņu telpas, palīgtelpas; kabineti*, mācību telpas*	dušas telpas	sanmezgli	lielauditorijas	skaņu ierakstu studija	skaņu ierakstu studija-operatora telpa	skaņu ierakstu studijas telpas
		apdares veids		iekārtie preforētie, ģipškartona griesti I, krāsoti; m2	iekārtie preforētie, ģipškartona griesti II, modulveida; m2	iekārti, modulveida griesti I; m2	brīvi iekārtas vertikālas akust. plātnes; gab	pretputekļu pārklājums uz betona pārseguma; m2	krāsots pārsegums; m2	krāsots pārsegums; mitrās iekštelpās; m2	metāla režģveida griesti; m2	iekārti, modulveida griesti II; m2	iekārtie preforētie, ģipškartona griesti III, krāsoti ;m2	iekārtie preforētie, ģipškartona griesti IV, krāsoti ;m2	iekārtie ģipškartona griesti- krāsoti; m2
Nr plānā	telpas nosaukums	telpas platība no ekspl.	iekārto griestu augstums no grīdas	0	0	*aiz iekārtiem modulgriestiem pārsegums krāsojams pa telpas perimetru un 30 cm zonā aiz iekārtiem griestiem	0	0	*aiz iekārtiem modulgriestiem pārsegums krāsojams pa telpas perimetru un 30 cm zonā aiz iekārtiem griestiem. Aiz iekārtiem režģveida griestiem pārsegums krāsojams	0	aiz iekārtiem režģveida griestiem pārsegums krāsojams	0	papildus griestiem tips 11	papildus griestiem tips 11	tai skaitā vertikālās plakne AVK iekārtu apšūšanai

### ĒKAS GALVENAIS APJOMS; BŪVDARBU 2. ETAPS

2-1	Gaitenis	228,26	2,55				40,00		228,26							
2-37	Laboratorijas telpa	50,51	2,12 / 2,75			45,60			13,52							
2-38	Mācību auditorija	67,74	2,12 / 2,75			61,89			15,43							
2-41	Projektu telpa	50,44	2,12 / 2,75			45,70			13,08							
2-42	Laboratorijas telpa	33,30	2,12 / 2,75			29,32			10,19							
2-44	Laboratorijas telpa	24,55	2,12 / 2,75			21,00			10,06							
2-45	Pasniedzēju telpa	14,50	2,12 / 2,75			13,02			6,22							
2-46	Pasniedzēju telpa	15,50	2,12 / 2,75			13,02			7,22							
2-47	Pasniedzēju telpa	15,50	2,12 / 2,75			13,02			7,22							
2-48	Pasniedzēju telpa	15,50	2,12 / 2,75			13,02			7,22							
2-93	Gaitenis	51,61	2,55				10,00		51,61							
2-100	Apkopēja palīgtelpa	2,17							1,16							
K-1	1. kāpņu telpa (aprēķins iekļauts 1. stāva tabulā)		nav													
kopā neremontētās telpas; M2 vai skaits		<b>569,58</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,59</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### telpas, kurās ir veikts remonts par ERAF līdzekļiem

2-39	Laboratorijas telpa	33,03	2,12 / 2,75			29,32			10,14							
2-39a	Laboratorijas telpa	34,64	2,12 / 2,75			29,32			10,16							
2-40	Laboratorijas telpa	50,68	2,12 / 2,75			45,61			13,16							
2-35	Birojs (Tālmācības centrs)	35,28	2,12 / 2,75			30,94			10,42							
2-36	Laboratorijas telpa	49,68	2,12 / 2,75			45,60			13,52							
2-33	Laboratorijas telpa	51,19	2,12 / 2,75			45,60			13,52							
2-34	Pasniedzēju telpa	15,06	2,12 / 2,75			13,02			6,90							
kopā (ERAF); M2 vai skaits		<b>269,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
kopā visās telpās 2. stāvā būvnr. 2. etapā		<b>839,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Griestu apdares darbu apjomu tabula  
red. B  
lapa 4 no 10  
10.07.2013.

### ĒKAS GALVENAIS APJOMS; BŪVDARBU 3. ETAPS

2-2	Pasniedzēju telpa	14,50	2,12 / 2,75			13,02				6,22									
2-3	Laboratorijas telpa	49,76	2,12 / 2,75			45,60				13,11									
2-6	Pasniedzēju telpa	15,50	2,12 / 2,75			13,02				7,22									
2-8	Laboratorijas telpa	57,13	2,12 / 2,75			47,24				18,00									
2-12	Laboratorijas telpa (nav apdares)	27,41	nav																
2-13	Pasniedzēju telpa	14,73	2,12 / 2,75			13,02				6,57									
2-14	Mācību auditorija	32,17	2,12 / 2,75			29,31				10,19									
2-15	Mācību auditorija	68,83	2,12 / 2,75			62,09				16,14									
2-17	Sieviešu tualete	12,20	2,75							12,20		12,20							
2-18	Vīriešu tualete	12,40	2,75							12,40		12,40							
2-20	Tualetes cilvēkiem ar kustību trauc.	4,73	2,1							4,73		4,73							
2-23	Birojs (Dekanāts)	15,49	2,12 / 2,75			13,02				7,25									
2-24	Birojs (Dekanāts)	15,49	2,12 / 2,75			13,02				7,25									
2-27	Birojs (Dekanāts)	33,82	2,12 / 2,75			29,32				10,19									
2-29	Konferenču zāle	33,21	2,12 / 2,75			29,32				10,19									
2-49	Doktorantu telpa	32,15	2,12 / 2,75			29,32				10,14									
2-52	Mācību auditorija	33,77	2,12 / 2,75			29,32				10,23									
2-55	Pasniedzēju telpa	15,89	2,12 / 2,75			13,02				7,60									
2-94	Gaitenis	51,62	2,55					10,00		51,62									
2-95	Kafijas virtuve	12,51	2,12 / 2,75			5,89				6,61									
2-98	Pasniedzēju telpa (Mācību prodekāns)	15,47	2,12 / 2,75			13,02				7,19									
K-2	2. kāpņu telpa (aprēķins iekļauts 1. stāva tabulā)		nav																
	kopā neremontētās telpas; M2 vai skaits	<b>568,78</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,55</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,05</b>	<b>0,00</b>	<b>29,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### telpas, kurās ir veikts remonts par ERAF līdzekļiem

2-7	Doktorantu telpa	33,35	2,12 / 2,75			28,42				10,45									
	kopā (ERAF); M2 vai skaits	<b>33,35</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	kopā visās telpās 2. stāvā būv. 3. etapā	<b>602,13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,97</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 2. STĀVA APRĒĶINS - KOPĀ VISOS ETAPOS

	griesti m2 / griestu tipa Nr	tips 1	tips 1-1	tips 2	tips 3	tips 4	tips 5	tips 6	tips 7	tips 8	tips 9	tips 10	tips 11
2.ST	kopā neremontētās telpās (bez LEIC)	<b>1138,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654,14</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606,24</b>	<b>0,00</b>	<b>29,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.ST	kopā telpās, kurā veikts rem. par ERAF līdz.	<b>302,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.ST	kopā visās telpās 2. stāvā	<b>1441,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921,97</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694,51</b>	<b>0,00</b>	<b>29,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Griestu apdares darbu apjomu tabula  
red. B  
lapa 5 no 10  
10.07.2013.

3. STĀVS - GRIESTU APDARE		griestu tipa Nr		tips 1	tips 1-1	tips 2	tips 3	tips 4	tips 5	tips 6	tips 7	tips 8	tips 9	tips 10	tips 11
		telpu grupas		halle	halle	laboratorijas,māc.t .,mācībbsp.darba kab*.	gaiteni	tehniskās un palīgtelpas pagraba stāvā	gaiteni, kāpņu telpas, palīgtelpas; kabineti*, mācību telpas*	dušas telpas	sanmezgli	lielauditorijas	skaņu ierakstu studija	skaņu ierakstu studija-operatora telpa	skaņu ierakstu studijas telpas
		apdares veids		iekārtie preforētie, ģipškartona griesti I, krāsoti; m2	iekārtie preforētie, ģipškartona griesti II, modulveida; m2	iekārti, modulveida griesti I; m2	brīvi iekārtas vertikālas akust. plātnes; gab	pretputekļu pārklājums uz betona pārseguma; m2	krāsots pārsegums; m2	krāsots pārsegums; mitrās iekštelpās; m2	metāla režģveida griesti; m2	iekārti, modulveida griesti II; m2	iekārtie preforētie, ģipškartona griesti III, krāsoti ;m2	iekārtie preforētie, ģipškartona griesti IV, krāsoti ;m2	iekārtie ģipškartona griesti- krāsoti; m2
Nr plānā	telpas nosaukums	telpas platība no ekspl.	iekārto griestu augstums no grīdas	0	0	*aiz iekārtiem modulgriestiem pārsegums krāsojams pa telpas perimetru un 30 cm zonā aiz iekārtiem griestiem	0	0	*aiz iekārtiem modulgriestiem pārsegums krāsojams pa telpas perimetru un 30 cm zonā aiz iekārtiem griestiem. Aiz iekārtiem režģveida griestiem pārsegums krāsojams	0	aiz iekārtiem režģveida griestiem pārsegums krāsojams	0	papildus griestiem tips 11	papildus griestiem tips 11	tai skaitā vertikālās plakne AVK iekārtu apšūšanai

### ĒKAS GALVENAIS APJOMS; BŪVDARBU 2. ETAPS

3-1	Laboratorijas telpa	33,51	2,1 / 2,69			29,32			10,31							
3-2	Pasniedzēju telpa	17,32	2,1 / 2,69			13,02			8,14							
3-7	Pasniedzēju telpa	13,16	2,1 / 2,69			9,72			7,69							
3-8	Laboratorijas telpa	68,10	2,1 / 2,69			61,59			15,72							
3-14	Laboratorijas telpa	68,09	2,1 / 2,69			61,56			15,98							
3-20	Laboratorijas telpa	50,45	2,1 / 2,69			45,62			13,39							
3-24	Laboratorijas telpa	50,08	2,1 / 2,69			45,62			13,18							
3-28	Laboratorijas telpa	33,08	2,1 / 2,69			29,32			10,20							
3-36	Pasniedzēju telpa	24,49	2,1 / 2,69			21,33			9,90							
3-38	Mācību auditorija	32,61	2,1 / 2,69			29,12			9,19							
3-40	Pasniedzēju telpa	16,46	2,1 / 2,69			13,02			7,22							
3-85	Pasniedzēju telpa	15,52	2,1 / 2,69			13,02			7,33							
3-88	Pasniedzēju telpa	15,11	2,1 / 2,69			13,02			6,94							
3-90	Pasniedzēju telpa - Katedras vadītājs	14,63	2,1 / 2,69			13,02			6,45							
3-91	Gaitenis	230,03					40,00		230,03							
3-93	Gaitenis	52,25					10,00		52,25							
3-97	3. IT Komutatora skapis	2,37							2,37							
3-100	Apkopēja palīgtelpa	2,17							1,16							
K-1	1. kāpņu telpa (aprēķins iekļauts 1. stāva tabulā)															
kopā neremontētās telpas; M2 vai skaits		<b>739,43</b>				<b>398,30</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>telpas, kurās ir veikts remonts par ERAF līdzekļiem</b>																
3-3	Laboratorijas telpa	66,57	2,1 / 2,69			64,83			15,54							
3-87	Pasniedzēju telpa	16,08	2,1 / 2,69			12,96			7,90							
kopā (ERAF); M2 vai skaits		<b>82,65</b>				<b>77,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
kopā visās telpās 3. stāvā būv. 2. etapā		<b>822,08</b>				<b>476,09</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Griestu apdares darbu apjomu tabula  
red. B  
lapa 6 no 10  
10.07.2013.

### ĒKAS GALVENAIS APJOMS; BŪVDARBU 3. ETAPS

3-41	Laboratorijas telpa	48,59	2,1 / 2,69			45,52				12,40							
3-45	Pasniedzēju telpa	16,49	2,1 / 2,69			13,02				8,23							
3-46	Pasniedzēju telpa	17,01	2,1 / 2,69			13,02				8,75							
3-47	Pasniedzēju telpa	32,01	2,1 / 2,69			29,32				8,90							
3-54	Laboratorijas telpa	66,32	2,1 / 2,69			61,92				15,14							
3-56	Laboratorijas telpa	68,42	2,1 / 2,69			61,92				16,08							
3-64	Pasniedzēju telpa	15,62	2,1 / 2,69			13,02				7,43							
3-71	Laboratorijas telpa	47,36	2,1 / 2,69			44,42				12,97							
3-72	Pasniedzēju telpa	15,41	2,1 / 2,69			13,02				7,31							
3-74	Sieviešu tualete	12,20	2,69							12,20		12,20					
3-75	Tualete cilvēkiem ar kustību trauc.	4,73	2,1							4,73		4,73					
3-77	Vīriešu tualete	12,40	2,69							12,40		12,40					
3-79	Laboratorijas telpa	50,91	2,1 / 2,69			45,52				13,47							
3-83	Laboratorijas telpa	33,45	2,1 / 2,69			29,32				10,71							
3-94	Gaitenis	52,26					10,00			52,26							
3-96	2. IT Komutatora skapis	2,35								2,35							
K-2	2. kāpņu telpa (aprēķins iekļauts 1. stāva tabulā)																
kopā neremontētās telpas; M2 vai skaits		<b>495,53</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,02</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,33</b>	<b>0,00</b>	<b>29,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### telpas, kurās ir veikts remonts par ERAF līdzekļiem

3-78	Pasniedzēju telpa	15,56	2,1 / 2,69			13,02				7,37							
3-95	Kafijas virtuve	12,48	2,12 / 2,75			5,89				6,61							
3-70	Laboratorijas telpa	32,09	2,1 / 2,69			29,32				10,32							
3-60	Laboratorijas telpa	68,12	2,1 / 2,69			61,92				15,75							
3-66	Laboratorijas telpa	51,11	2,1 / 2,69			45,52				13,14							
kopā (ERAF); M2 vai skaits		<b>179,36</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
kopā visās telpās 3. stāvā būv. 3. etapā		<b>674,89</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,69</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,52</b>	<b>0,00</b>	<b>29,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3. STĀVA APRĒĶINS - KOPĀ VISOS ETAPOS

	griesti m2 / griestu tipa Nr	tips 1	tips 1-1	tips 2	tips 3	tips 4	tips 5	tips 6	tips 7	tips 8	tips 9	tips 10	tips 11
3. ST	kopā neremontētās telpās (bez LEIC)	<b>1234,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768,32</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631,62</b>	<b>0,00</b>	<b>29,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. ST	kopā telpās, kurā veikts rem. par ERAF līdz.	<b>262,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. ST	kopā visās telpās 3. stāvā	<b>1496,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1001,78</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Griestu apdares darbu apjomu tabula  
red. B  
lapa 7 no 10  
10.07.2013.

4. STĀVS - GRIESTU APDARE		griestu tipa Nr		tips 1	tips 1-1	tips 2	tips 3	tips 4	tips 5	tips 6	tips 7	tips 8	tips 9	tips 10	tips 11
		telpu grupas		halle	halle	laboratorijas,māc.t .,mācībsp.darba kab*.	gaitenji	tehniskās un palīgtelpas pagraba stāvā	gaitenji, kāpņu telpas, palīgtelpas; kabineti*, mācību telpas*	dušas telpas	sanmezgli	lielauditorijas	skaņu ierakstu studija	skaņu ierakstu studija-operatora telpa	skaņu ierakstu studijas telpas
		apdares veids		iekārtie preforētie, ģipškartona griesti I, krāsoti; m2	iekārtie preforētie, ģipškartona griesti II, moduļveida; m2	iekārti, moduļveida griesti I; m2	brīvi iekārtas vertikālas akust. plātnes; gab	pretputekļu pārklājums uz betona pārseguma; m2	krāsots pārsegums; m2	krāsots pārsegums; mitrās iekštelpās; m2	metāla režģveida griesti; m2	iekārti, moduļveida griesti II; m2	iekārtie preforētie, ģipškartona griesti III, krāsoti ;m2	iekārtie preforētie, ģipškartona griesti IV, krāsoti ;m2	iekārtie ģipškartona griesti- krāsoti; m2
Nr plānā	telpas nosaukums	telpas platība no ekspl.	iekārto griestu augstums no grīdas	0	0	*aiz iekārtiem moduļgriestiem pārsegums krāsojams pa telpas perimetru un 30 cm zonā aiz iekārtiem griestiem	0	0	*aiz iekārtiem moduļgriestiem pārsegums krāsojams pa telpas perimetru un 30 cm zonā aiz iekārtiem griestiem. Aiz iekārtiem režģveida griestiem pārsegums krāsojams	0	aiz iekārtiem režģveida griestiem pārsegums krāsojams	0	papildus griestiem tips 11	papildus griestiem tips 11	tai skaitā vertikālās plakne AVK iekārta apšūšanai

#### ĒKAS GALVENAIS APJOMS; BŪVDARBU 2. ETAPS

4-1	Specializēta mācību auditorija	50,13	2,1 / 2,697			45,52				12,61						
4-2	Laboratorijas telpa	85,67	2,1 / 2,697			79,41				19,68						
4-4	Specializēta mācību auditorija	100,00	4,06			88,11				19,94						
4-9	Laboratorijas telpa	82,39	2,1 / 2,697			78,19				18,04						
4-10	Laboratorijas telpa	53,67	2,1 / 2,697			48,87				13,80						
4-11	Doktorantu telpa	29,07	2,1 / 2,697			27,73				8,68						
4-16	Pasniedzēju telpa	33,19	2,1 / 2,697			30,91				9,17						
4-22	Pasniedzēju telpa	24,21	2,1 / 2,697			20,69				10,02						
4-23	Pasniedzēju telpa	14,36	2,1 / 2,697			13,02				6,21						
4-25	Laboratorijas telpa	67,10	2,1 / 2,697			61,92				16,10						
4-57	Gaitenis	233,14					40,00			233,14						
4-65	Pasniedzēju telpa	32,81	2,1 / 2,697			29,32				9,81						
4-93	Gaitenis	26,17					5,00			26,17						
4-100	Apkopēja palīgtelpa	2,08								1,16						
K-1	1. kāpņu telpa (aprēķins iekļauts 1. stāva tabulā)															
kopā neremontētās telpas; M2 vai skaits		<b>833,99</b>	<b>4,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523,69</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>telpas, kurās ir veikts remonts par ERAF līdzekļiem</b>																
4-61	Laboratorijas telpa	50,41	2,1 / 2,697			45,62				13,22						
kopā (ERAF); M2 vai skaits		<b>50,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
kopā visās telpās 4.tāvā būv. 2. etapā		<b>884,40</b>	<b>4,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569,31</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Griestu apdares darbu apjomu tabula  
red. B  
lapa 8 no 10  
10.07.2013.



### ĒKAS GALVENAIS APJOMS; BŪVDARBU 3. ETAPS

4-28	Laboratorijas telpa	15,45	2,1 / 2,697			13,02				7,30							
4-32	Pasniedzēju telpa	19,10	2,1 / 2,697			16,30				7,50							
4-34	Laboratorijas telpa	47,89	2,1 / 2,697			43,98				11,76							
4-40	Pasniedzēju telpa	16,45	2,1 / 2,697			13,02				7,27							
4-41	Laboratorijas telpa	32,97	2,1 / 2,697			29,32				10,50							
4-43	Laboratorijas telpa	33,61	2,1 / 2,697			29,32				9,87							
4-45	Doktorantu telpa	15,06	2,1 / 2,697			13,02				6,88							
4-46	Pasniedzēju telpa	15,40	2,1 / 2,697			13,02				7,22							
4-47	Muzejs	67,64	2,1 / 2,697			61,81				16,21							
4-51	Pasniedzēju telpa	32,12	2,1 / 2,697			29,32				9,38							
4-52	Sieviešu tualete	12,20	2,697							12,20			12,20				
4-54	Tualete cilvēkiem ar kustību trauc.	4,73	2,1							4,73			4,73				
4-55	Vīriešu tualete	12,40	2,697							12,40			12,40				
4-59	Laboratorijas telpa	50,69	2,1 / 2,697			45,52				13,13							
4-60	Pasniedzēju telpa	32,88	2,1 / 2,697			29,32				10,23							
4-94	Gaitenis	53,04	2,55				10,00			53,04							
4-95	Kafijas virtuve	12,48	2,12 / 2,75			5,89				6,61							
K-2	2. kāpņu telpa (aprēķins iekļauts 1. stāva tabulā)		nav														
kopā neremontētās telpas; M2 vai skaits		<b>474,11</b>	<b>10,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342,86</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### telpas, kurās ir veikts remonts par ERAF līdzekļiem

4-39	Laboratorijas telpa	66,06	2,1 / 2,697			61,82				15,15							
4-42	Laboratorijas telpa	50,60	2,1 / 2,697			45,52				13,16							
4-48	Pasniedzēju telpa	33,63	2,1 / 2,697			30,95				9,47							
kopā (ERAF); M2 vai skaits		<b>150,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
kopā visās telpās 4.tāvā būv. 3. etapā		<b>624,40</b>	<b>10,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481,15</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,01</b>	<b>0,00</b>	<b>29,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 4. STĀVA APRĒĶINS - KOPĀ VISOS ETAPOS

	griesti m2 / griestu tipa Nr	tips 1	tips 1-1	tips 2	tips 3	tips 4	tips 5	tips 6	tips 7	tips 8	tips 9	tips 10	tips 11
4.ST	kopā neremontētās telpās (bez LEIC)	<b>1308,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866,55</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,76</b>	<b>0,00</b>	<b>29,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.ST	kopā telpās, kurā veikts rem. par ERAF līdz.	<b>200,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.ST	kopā visās telpās 4. stāvā	<b>1508,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1050,46</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,76</b>	<b>0,00</b>	<b>29,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Griestu apdares darbu apjomu tabula  
red. B  
lapa 9 no 10  
10.07.2013.

KOPĒJAIS VISU STĀVU APRĒKŠINS - GRIESTU APDARE		griestu tipa Nr		tips 1	tips 1-1	tips 2	tips 3	tips 4	tips 5	tips 6	tips 7	tips 8	tips 9	tips 10	tips 11
		telpu grupas		halle	halle	laboratorijas,māc.t .,mācībsp.darba kab*.	gaiterji	tehniskās un palīgtelpas pagraba stāvā	gaiterji, kāpņu telpas, palīgtelpas; kabineti*, mācību telpas*	dušas telpas	sanmezgli	lielauditorijas	skaņu ierakstu studija	skaņu ierakstu studija-operatora telpa	skaņu ierakstu studijas telpas
		apdares veids		iekārtie preforētie, ģipškartona griesti I, krāsoti; m2	iekārtie preforētie, ģipškartona griesti II, modulveida; m2	iekārti, modulveida griesti I; m2	brīvi iekārtas vertikālās akust. plātnes; gab	pretputekļu pārklājums uz betona pārseguma; m2	krāsots pārsegums; m2	krāsots pārsegums; mitrās iekštelpās; m2	metāla režģveida griesti; m2	iekārti, modulveida griesti II; m2	iekārtie preforētie, ģipškartona griesti III, krāsoti ;m2	iekārtie preforētie, ģipškartona griesti IV, krāsoti ;m2	iekārtie ģipškartona griesti- krāsoti; m2
telpas platība no ekspl.		iekārto griestu augstums no grīdas		0	0	*aiz iekārtiem modulgriestiem pārsegums krāsojams pa telpas perimetru un 30 cm zonā aiz iekārtiem griestiem	0	0	*aiz iekārtiem modulgriestiem pārsegums krāsojams pa telpas perimetru un 30 cm zonā aiz iekārtiem griestiem. Aiz iekārtiem režģveida griestiem pārsegums krāsojams	0	aiz iekārtiem režģveida griestiem pārsegums krāsojams	0	papildus griestiem tips 11	papildus griestiem tips 11	tai skaitā vertikālās plakne AVK iekārto apšūšanai
<b>1. būvniecības etaps (visas telpas; visi stāvi)</b>		<b>1260,28</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,69</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,59</b>	<b>0,00</b>	<b>80,65</b>	<b>348,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268,29</b>
1. stāvs		1260,28		0,00	0,00	75,69	66,00	0,00	576,59	0,00	80,65	348,81	0,00	0,00	268,29
2. stāvs		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. stāvs		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. stāvs		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. būvniecības etaps (visas telpas; visi stāvi)</b>		<b>3343,14</b>		<b>328,02</b>	<b>46,08</b>	<b>1741,57</b>	<b>145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1801,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,10</b>	<b>11,08</b>	<b>92,66</b>
1. stāvs		797,52		328,02	46,08	201,17	0,00	0,00	485,31	0,00	0,00	0,00	13,10	11,08	92,66
2. stāvs		839,14		0,00	0,00	495,00	50,00	0,00	449,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. stāvs		822,08		0,00	0,00	476,09	50,00	0,00	449,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. stāvs		884,40		0,00	0,00	569,31	45,00	0,00	417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. būvniecības etaps (visas telpas; visi stāvi)</b>		<b>2742,92</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1862,90</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1207,48</b>	<b>0,00</b>	<b>117,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. stāvs		841,50		0,00	0,00	429,09	35,00	0,00	459,45	0,00	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2. stāvs		602,13		0,00	0,00	426,97	10,00	0,00	245,50	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3. stāvs		674,89		0,00	0,00	525,69	10,00	0,00	258,52	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4. stāvs		624,40		0,00	0,00	481,15	10,00	0,00	244,01	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Visi būvniecības etapi kopā (visas telpas, visi stāvi)</b>		<b>7346,34</b>		<b>328,02</b>	<b>46,08</b>	<b>3680,16</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>3585,87</b>	<b>0</b>	<b>197,91</b>	<b>348,81</b>	<b>13,1</b>	<b>11,08</b>	<b>360,95</b>
1. stāvs		2899,30		328,02	46,08	705,95	101,00	0,00	1521,35	0,00	109,92	348,81	13,10	11,08	360,95
2. stāvs		1441,27		0,00	0,00	921,97	60,00	0,00	694,51	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3. stāvs		1496,97		0,00	0,00	1001,78	60,00	0,00	708,25	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4. stāvs		1508,80		0,00	0,00	1050,46	55,00	0,00	661,76	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Griestu apdares darbu apjomu tabula  
red. B  
lapa 10 no 10  
10.07.2013.